





Ukázkový rozpočet profese – Malíř, natěrač

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy	
1	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	soubor
2	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	den
3	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	soubor
 <p>V položkách maleb a nátěrů (kromě nátěrů OK a omítek) nejsou započteny náklady na pomocné lešení. V případě použití lešení se přidávají do rozpočtu položky na montáž, nájem a demontáž lešení (např. pojízdné věže atd.)</p>			
Díl:	783	Nátěry	
4	783125530R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m2
5	783125730R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní	m2
6	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2
7	783218990R00	Údržba, příplatek za nátěr pevných mříží	m2
 <p>Položka č. 6,7 jsou položky na opravu a údržbu, obsahují práci případně i pomocný materiál (např. brusné plátno, technický benzín)</p>			
8	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2
9	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2
10	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2
11	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m
12	783426160R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x	m
13	783426760R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní	m
14	783522100RT2	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, Paulín email Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000	m2
 <p>Všechny položky tohoto ceníku obsahují montáž i dodávku nátěrových hmot. V položkách nátěrů nejsou obsaženy náklady na práce bez pevné pracovní podlahy (např. horolezeckým způsobem), tyto práce se oceňují individuální kalkulací.</p>			
Díl:	784	Malby	
15	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2
16	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2
17	784412301R00	Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2
18	784452211R00	Malba sádrokartonových stěn Primalex Standard	m2
19	784498911R00	Vyhlcení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2
20	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná Primalex	m2
 <p>Všechny položky tohoto ceníku obsahují montáž i dodávku malířských hmot. V položkách maleb jsou obsaženy náklady na: přesun hmot, provedení maleb ze žebříku nebo z lešení a uklizení spadných materiálů. V položkách maleb nejsou obsaženy náklady na práce bez pevné pracovní podlahy (např. horolezeckým způsobem), tyto práce se oceňují individuální kalkulací. U maleb a nátěrů se položky pro přesun hmot nepoužívají.</p>			